

Mořičov - územní studie 1. etapa				
SO 101	Obytná zóna Západ			4 462 000
	Popis	m.j.	Kč/m.j.	počet m.j.
	živičná vozovka š. 5.5 m skladba D1-N-6-V-PIII	m2	1 580	2 700
	uliční vpusti s přípojkami	ks	11 000	12
	dopravní značení	ks	8 000	8
				Kč
				4 266 000
				132 000
				64 000
SO 102	Obytná zóna Střed			1 439 555
	Popis	m.j.	Kč/m.j.	počet m.j.
	živičná vozovka š. 3.5 m skladba D1-N-6-V-PIII	m2	1 660	808
	práh	m	650	3,5
	uliční vpusti s přípojkami	ks	11 000	5
	dopravní značení	ks	3 000	3
	dopravní značení	ks	8 000	4
				Kč
				1 341 280
				2 275
				55 000
				9 000
				32 000
SO 103	Sil. III/22127			2 661 760
	Popis	m.j.	Kč/m.j.	počet m.j.
	živičná vozovka š. 6.0 m skladba D1-N-6-III-PIII	m2	1 890	914
	živičná vozovka sjezdů skladba D1-N-6-V-PIII	m2	1 660	135
	autobusová zastávka přístřešky	ks	60 000	2
	autobusová zastávka bezbariérový obrubník	m	3 000	24
	chodník dlážděný š. 2.0 m	m2	850	332
	chodníkový přejezd dlážděný š. 2.0 m	m2	1 200	100
	uliční vpusti s přípojkami	ks	11 000	4
	vegetační úpravy	kpl	50 000	1
	dopravní značení	ks	3 000	2
	dopravní značení	ks	8 000	2
				Kč
				1 727 460
				224 100
				120 000
				72 000
				282 200
				120 000
				44 000
				50 000
				6 000
				16 000
	ZRN CELKEM			8 563 315
	průzkumy (geologický apod.)			40 000
	projektová dokumentace (DUR, DSP, DZS, RDS) a IČ			522 000
	vyňetí ze ZPF			0
	OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM			562 000
	STAVBA CELKEM BEZ DPH			9 125 315
	DPH 20%			1 825 063
	STAVBA CELKEM VČ. DPH			10 950 378

Poznámky:

uvedené ceny jsou pouze orientační, jejich skutečná výše bude upřesněna po provedení DZS.
v cenách nejsou zahrnuty inženýrské sítě ani veřejné osvětlení, pouze uliční vpusti s přípojkami

Mořičov - územní studie celá				
SO 101	Obytná zóna Západ			4 462 000
	Popis	m.j.	Kč/m.j.	počet m.j.
	živičná vozovka š. 5.5 m skladba D1-N-6-V-PIII	m2	1 580	2 700
	uliční vpusti s přípojkami	ks	11 000	12
	dopravní značení	ks	8 000	8
				Kč
				4 266 000
				132 000
				64 000
SO 102	Obytná zóna Střed			1 518 000
	Popis	m.j.	Kč/m.j.	počet m.j.
	živičná vozovka š. 3.5 m skladba D1-N-6-V-PIII	m2	1 660	850
	uliční vpusti s přípojkami	ks	11 000	6
	dopravní značení	ks	3 000	3
	dopravní značení	ks	8 000	4
				Kč
				1 411 000
				66 000
				9 000
				32 000
SO 103	Sil. III/22127			8 691 900
	Popis	m.j.	Kč/m.j.	počet m.j.
	živičná vozovka š. 6.0 m skladba D1-N-6-III-PIII	m2	1 890	3 720
	živičná vozovka sjezdů skladba D1-N-6-V-PIII	m2	1 660	135
	autobusová zastávka přístřešky	ks	60 000	2
	autobusová zastávka bezbariérový obrubník	m	3 000	24
	chodník dlážděný š. 2.0 m	m2	850	1 020
	chodníkový přejezd dlážděný š. 2.0 m	m2	1 200	145
	uliční vpusti s přípojkami	ks	11 000	12
	vegetační úpravy	kpl	50 000	1
	dopravní značení	ks	3 000	2
	dopravní značení	ks	8 000	2
				Kč
				7 030 800
				224 100
				120 000
				72 000
				867 000
				174 000
				132 000
				50 000
				6 000
				16 000
	ZRN CELKEM			14 671 900
	průzkumy (geologický apod.)			40 000
	projektová dokumentace (DUR, DSP, DZS, RDS) a IČ			750 000
	vynětí ze ZPF			0
	OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM			790 000
	STAVBA CELKEM BEZ DPH			15 461 900
	DPH 20%			3 092 380
	STAVBA CELKEM VČ. DPH			18 554 280

Poznámky:

uvedené ceny jsou pouze orientační, jejich skutečná výše bude upřesněna po provedení DZS.
v cenách nejsou zahrnuty inženýrské sítě ani veřejné osvětlení, pouze uliční vpusti s přípojkami