

Výkaz výměr

Dodavatel: Jan Rom-projekty elektro, Komenského 934/24, 363 01 Ostrov,
tel.: 604 691 095, email: jrom@seznam.cz, www.galeriejaro.cz,
IČ: 12824950

Odběratel: město Ostrov

Nabídka: OSTROV-Jáchymovská-od ČS PHM "MEDOS" ke křižovatce,
výměna veřejného osvětlení

Druh práce : Elektromontáže

Akce: 001 Elektroinstalace

Obor číslo	Název	MJ	Množství
<u>Materiál elektroinstalační</u>			
345 004186	Bezpečný žárové zink. stož.ST 270/76	ks	7.00
341 001125	CYKY 3Cx1,5	m	70.00
341 000205	CYKY 4J 10 (4Bx 10)	met	345.00
354 000146	Drát uzem. FeZn pozink. pr. 8	m	155.00
045 000001	Folie ČEZ 22 varovná rudá - blesk 100m/	met	325.00
345 004239	Plastová trubka SITREX DN 250-1.0m	ks	7.00
347 000033	Sodíková výbojka 100W SHC	ks	7.00
345 004179	Stožárová rozvodnice (1x6A)	ks	7.00
348 001818	Svítilno Schröder MC 2, SHC 1x100W	ks	7.00
354 000175	Svorka SS	ks	7.00
345 003168	Trubka 3329 kopex pr.29	m	11.00
345 004180	Trubka HDPE pr.40	met	325.00
345 004231	Trubka Kabuflex DN 110	met	40.00
345 004187	Výložník V1G 15/D76	ks	7.00

Elektromontáž

210 204011	Bezpečný žárové zink. stož.ST 270/76	ks	7.00
210 810045	CYKY 3Cx1,5	m	70.00
210 810053	CYKY 4J 10 (4Bx 10)	m	345.00
210 220031	Drát uzem. FeZn pozink. pr. 8	m	155.00
202 046012	Folie ČEZ 22 varovná rudá - blesk 100m/	m	325.00
210 204201	Stožárová rozvodnice (1x6A)	ks	7.00
210 203501	Svítilno Schröder MC2, SHC 1x100W	ks	7.00
210 220301	Svorka SS	ks	7.00
210 010084	Trubka 3329 kopex pr.29	m	11.00
210 010135	Trubka HDPE pr.40	m	325.00
220 260551	Trubka Kabuflex DN 110	m	40.00
210 100251	Ukončení celoplast. kabelů 3x2.5	ks	14.00
210 100251	Ukončení celoplast. kabelů 4x10	ks	14.00
210 204103	Výložník V1G 15/D76	ks	7.00

Výkopové a zemní práce

p.c .	Asfalt tl.10cm	m2	19.00
p.c .	Asfaltový pásek	m	68.00
460 080001	Bet.základ do zeminy	m3	1.50
460 080102	Bourání asfaltu tl.5cm	m2	19.00
460 490011	Folie ČEZ 22 varovná rudá - blesk 100m/	m	325.00
460 050704	Jáma-stož.veř.osv.ruč. do 2m3 zem4	m3	7.00
460 200134	Kabel. rýhy š.35 hl.50 zem4	m	285.00
460 200304	Kabel. rýhy š.50 hl.120 zem4	m	40.00
460 p.c.	Nastavení izolačního pásu na stožár	ks	7.00
979 02111	Odvoz sutí na skládku do 1 km	t	1.90
460 620006	Osetí povrchu travou	m2	114.00
210 010245	Plastová trubka SITREX DN 250-1.0m	m	7.00
460 P.C.	Podkladová vrstva makadam 50cm	m2	17.00
460 650014	Podkladová vrstva štěrku 20cm	m2	2.00
460 030011	RT1 Sejmutí drnu z ploch sil.zatřav	m2	114.00
460 010022	RT1 Vyt.kabel.tras u silnice <100m	km	0.33
460 030081	Řezání spár v asfaltu,betonu	m	82.00
460 100001	Stož.pouz.d.v.o. mimo osu 250x800	ks	7.00
460 120001	Zához jámy zem2	ks	7.00
460 560134	Zához rýhy š.35cm hl.50cm zem4	m	285.00
460 560304	Zához rýhy š.50cm hl.120cm zem4	m	40.00
460 490011	Zakrytí kab.110 kV fólie PVC 22cm	m	325.00
460 P.C.	Zalívání spár asfalt	m	12.00

Demontáže stávajícího osvětl.

210 204002	d	Demontáž osvětlov. stožár sadový beton ocel.	ks	6.00
210 204201	d	Demontáž stožárové rozvodnice (1x6A)	ks	6.00
210 203501	d	Demontáž svítidla SHC 1x100W	ks	6.00
210 204104	d	Demontáž výložníku	ks	6.00
210 050042	p	Odpojení stáv vedení	ks	24.00
H2S		Ostatní demontáže	hod	8.00
H2S		Montážní práce mimo ceníky	hod	10.00
		Výchozí revize		
		Geodetické zaměření		

V Ostrově 17.04.2011

.....
Razítko a podpis